

### 450 339-4002 batimentprefab.ca

### MODÈLE ÉCOÉNERGÉTIQUE

# L'Abri 1850-BV











### Extras non inclus dans le kit :

**COÛTS ESTIMATIFS SEULEMENT** (Selon entrepreneur, terrain, matériaux, etc.)		
Montage du kit :	65 000 \$ +taxes	
Dalle de béton (fondation) :	55 000 \$ +taxes	
Finition intérieure :	185 000 \$ +taxes Incluant: finition cloisons intérieures (gypse), plomberie et accessoires, électricité, ventilation, armoires et comptoir, plancher, contingence.	

Autres exclusions :

Terrain, aménagement paysager, champ d'épuration, puits, fosse septique, véranda, isolation des ceintures de rive.

#### Depuis près de 20 ans, Bâtiment Pré-Fab se spécialise dans la livraison de l'enveloppe de bâtiment. Celle-ci est livrée en kit et inclut :

- · Les murs en panneaux.
- L'isolation (standard ou écoénergétique).
- · Les portes et fenêtres.
- Les revêtements extérieurs des murs.
- · Les chevrons de toit.
- Le revêtement extérieur de la toiture.
- L'aluminium de corniche, soffite et fascia.
- L'escalier rough (si requis).
- Les divisions intérieures (matériaux pour « rough »).
- Les matériaux et quincaillerie pour assemblage.

Nous livrons partout au Québec.







Description générale

Dimensions :	44' x 72'
Superficie habitable :	1 673 pi. ca.
Nombre d'étages :	1
Chambres à coucher :	3
Salle de bain :	2

# Portes et fenêtres

Fenêtres hybrides verres triples, avec extérieur		
en aluminium noir et intérieur en pvc noir		
Portes extérieures :	2	
Porte-patio:	1	
Fenêtres:	19	

Murs

Ossature :	2 x 6
Hauteur des murs :	9'
Revêtement extérieur :	Maibec
Isolation :	R-36,2

Toiture

Revêtement :	Acier prépeint (vis apparentes)
Isolation :	R-66
Chevrons et pente de toit :	Standards, 4/12

Prix du kit:

225 000 \$ à 250 000 \$ +taxes





## MODÈLE ÉCOÉNERGÉTIQUE **L'Abri 1850-BV**





